
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CHODNIKA UL. CZĘSTOCHOWSKA NA ODCINKU OD DOMU KULTURY DO UL. STAWO-
WEJ- CPV 45233
ADRES INWESTYCJI : LIPIE
INWESTOR : GMINA LIPIE
ADRES INWESTORA : LIPIE UL.CZĘSTOCHOWSKA 29
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. JAROSŁAW STAPOR

DATA OPRACOWANIA : 12.01.2009 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.01.2009 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE- CPV 45111					
1	KNR 2-01 d.10119-03 D01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.459	km	0.459	
				RAZEM	0.459
2	KNR 2-01 d.10125-02 D.01.02.02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²		
		192	m ²	192.000	
				RAZEM	192.000
3	KNR 2-31 d.10813-01 D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		339	m	339.000	
				RAZEM	339.000
4	KNR 2-31 d.10812-03 D.01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
		20.34	m ³	20.340	
				RAZEM	20.340
5	KNR 2-31 d.10815-01 D.01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		667.36	m ²	667.360	
				RAZEM	667.360
6	KNR 2-31 d.10804-06 D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 16-20 cm	m ²		
		134.54	m ²	134.540	
				RAZEM	134.540
7	KNR AT-03 d.10101-02 D.01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		459	m	459.000	
				RAZEM	459.000
8	KNR 2-31 d.10803-03 D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm	m ²		
		229.5	m ²	229.500	
				RAZEM	229.500
9	KNR 2-31 d.10803-04 D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. Krotność = 5	m ²		
		229.5	m ²	229.500	
				RAZEM	229.500
10	KNR 4-01 d.10108-09 D.01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		138	m ³	138.000	
				RAZEM	138.000
11	KNR 4-01 d.10108-10 D.01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³		
		138	m ³	138.000	
				RAZEM	138.000
2 CHODNIK -CPV 45233					
12	KNR 2-31 d.20401-02 D.08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		459	m	459.000	
				RAZEM	459.000
13	KNR 2-31 d.20402-04 D.08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		27.54	m ³	27.540	
				RAZEM	27.540
14	KNR 2-31 d.20402-05 D.08.01.01	Ława pod krawężniki - dod.za wyk.ławy betonowej na łukach o prom.do 40 m	m ³		
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
15	KNR 2-31 d.20403-01 D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		459	m	459.000	
				RAZEM	459.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-31 d.20403-07 D.08.01.01	Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
17	KNR 2-31 d.20407-03 D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
18	KNR 2-31 d.20104-03 D.04.02.01	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		134.54	m ²	134.540	
				RAZEM	134.540
19	KNR 2-31 d.20114-05 D.04.04.00	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
		134.54	m ²	134.540	
				RAZEM	134.540
20	KNR 2-31 d.20114-06 D.04.04.00	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 5	m ²		
		134.54	m ²	134.540	
				RAZEM	134.540
21	KNR 2-31 d.20105-03 D.04.02.01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
		667.36	m ²	667.360	
				RAZEM	667.360
22	KNR 2-31 d.20511-01 D.05.03.23A	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		667.36	m ²	667.360	
				RAZEM	667.360
23	KNR 2-31 d.20511-03 D.05.03.23A	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		134.54	m ²	134.540	
				RAZEM	134.540
24	KNR 2-31 d.20310-01 D.05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		229.5	m ²	229.500	
				RAZEM	229.500
25	KNR 2-31 d.20310-05 D.05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		
		229.5	m ²	229.500	
				RAZEM	229.500
26	KNR 2-31 d.20310-06 D.05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
		229.5	m ²	229.500	
				RAZEM	229.500
27	KNR 2-01 d.20510-03 D.09.01.01	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
28	KNR 2-31 d.21406-05 D.03.02.01A	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE- CPV 45111	1	11
2	CHODNIK -CPV 45233	12	28