


Schody zewnętrzne przed wejściem głównym - poz.12.1

Przekrój A - A


skala 1:50



1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych (przycięcie desek i graniaków szalunków, wykonanie zbrojenia elementów konstrukcyjnych itd.) każdorazowo sprawdzić wymiary na budowie i porównać je z projektowanymi.
2. Zbrojenie ścian fundamentowych wykonać z siatki o oczku 20 x 20cm z pręta #12.
3. Dla uzyskania stałego otulenia zbrojenia betonem, stal układać na plastikowych podkładkach. Otulina: 3 cm.
4. Stal zbrojeniowa A - III (34GS); Beton konstrukcyjny B 20.

Beton B20; B7,5
Stal konstr. S35X

INWESTOR:
Gmina Lipie
ul. Częstochowska 29
42-165 Lipie; pow. kłobucki;
woj. śląskie

<div></div> <div><p>PRACOWNIA PROJEKTOWA Architektoniczno - Konstrukcyjna inż.BARTOSZ LUDOMIRSKI</p><p>31-872 Kraków , os.Dywizjonu 303 bl.11/100a tel./fax. (012) 649-07-59</p></div> <div><p>Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U. Nr34/52 poz.234 wraz z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest za zgodą Pracowni Projektowej, inż. Bartosz Ludomirski.</p></div>	Nazwa i adres obiektu bud.		ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr: 302/3 ul. Częstochowska 31 Lipie; pow. kłobucki; woj. śląskie			
	Nazwa rysunku		Schody zewnętrzne przed wejściem głównym-poz.12.1 - Przekrój A-A			
	Zespół proj.		Imię i nazwisko; numer uprawnień		Podpis:	
	Autor projektu:		inż. Bartosz Ludomirski Upr. 143/2002		Data	
	Konstrukcja Projektant:		inż. Bartosz Ludomirski Upr. 143/2002		Stadium	
	Asystent:		inż. Monika Turek		Skala	
	Asystent:		inż. Agnieszka Nowak			
Asystent:		mgr inż. Tomasz Lenart		Nr rysunku		
Konstrukcja Sprawdzający:		inż. Artur Ludomirski BPPAiNB. Upr. 117/82				
				P.BW.		
				1:50		
				K-64		