




Schemat wykonawczy ścian fundamentowych
schodów zewnętrznych przed wejściem głównym - poz.12.1

skala 1:25

1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych (przyjęcie desek i graniaków szalunków, wykonanie zbrojenia elementów konstrukcyjnych itd.) każdorazowo sprawdzić wymiary na budowie i porównać je z projektowanymi.
2. Zbrojenie ścian fundamentowych wykonać z podwójnej siatki o oczku 20 x 20cm z pręta #12.
3. Dla uzyskania stętego otulenia zbrojenia betonem, stal układać na plastikowych podkładkach. Otulina: 3 cm.
4. Stal zbrojeniowa A - III (34GS): Beton konstrukcyjny B 20.



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ							
OZ. FL.	NR PRĘTA	ŚREDNICA		DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ [szt]	A-III	
		A-0	A-III			#8	#12
	1		12	161,04	2		322,08
				RAZEM	[mb]		322,08
				RAZEM	[kg]		286,01
				OGÓŁEM	[kg]		286,01

[illegible]