


Schody zewnętrzne przed wejściem bocznym - poz.12.2

Przekrój B - B


skala 1:50



1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych (przycięcie desek i graniaków szalunków, wykonanie zbrojenia elementów konstrukcyjnych itd.) każdorazowo sprawdzić wymiary na budowie i porównać je z projektowanymi.
2. Zbrojenie ścian fundamentowych wykonać z siatki o oczku 20 x 20cm z pręta #12.
3. Dla uzyskania stałego otulenia zbrojenia betonem, stal układać na plastikowych podkładkach. Otulina: 3 cm.
4. Stal zbrojeniowa A - III (34GS); Beton konstrukcyjny B 20.

Beton B20; B7,5
Stal konstr. St3Sx

INWESTOR:
Gmina Lipie
ul. Częstochowska 29
42-165 Lipie; pow. kłobucki; woj. śląskie

 <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA Architektoniczno - Konstrukcyjna inż. BARTOSZ LUDOMIRSKI 31-872 Kraków, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100a tel./fax. (012) 649-07-59</p> <p><small>Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U. Nr 34/52 poz. 234 wraz z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest za zgodą Pracowni Projektowej, inż. Bartosz Ludomirski.</small></p>	Nazwa i adres obiektu bud.	ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr: 302/3 ul. Częstochowska 31 Lipie; pow. kłobucki; woj. śląskie			
	Nazwa rysunku	Schody zewnętrzne przed wejściem bocznym-poz.12.2 - Przekrój B-B			
Zespół proj.	Imię i nazwisko; numer uprawnień	Podpis:		Data	10.2011r
	inż. Bartosz Ludomirski Upr. 143/2002				
Autor projektu:	inż. Bartosz Ludomirski Upr. 143/2002			Stadium	P.BW.
Konstrukcja Projektant:	inż. Bartosz Ludomirski Upr. 143/2002				
Asystent:	inż. Monika Turek				
Asystent:	inż. Agnieszka Nowak			Skala	1:50
Asystent:	mgr inż. Tomasz Lenart				
Konstrukcja	inż. Artur Ludomirski BPPAINB. Upr. 117/82			Nr rysunku	K-70
Sprawdzający:					