
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa istniejących urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z budową ul. Leśnej oraz Lipowej w miejscowości Lipie - aktualizacja październik 2015 r.
ADRES INWESTYCJI : Lipie
INWESTOR : Gmina Lipie
ADRES INWESTORA : ul. Częstochowska 29, 42 - 165 Lipie
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Edelman
DATA OPRACOWANIA : 2015-10-23

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2015-10-23

Data zatwierdzenia

Spis działów przedmiaru

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45231000-5	Przebudowa istniejących urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z budową gdróg	1	11

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		45231000-5	Przebudowa istniejących urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z budową gdróg			
1	STWiO	KNNR 9	Odkopanie istniejących kabli przeznaczonych do przełożenia	m		
d.1	R	0801-08	85.0	m	85.000	
					RAZEM	85.000
2	STWiO	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
d.1	R	0701-02	24.0	m ³	24.000	
					RAZEM	24.000
3	STWiO	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
d.1	R	0706-01	160.0	m	160.000	
					RAZEM	160.000
4	STWiO	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
d.1	R	0702-02	19.0	m ³	19.000	
					RAZEM	19.000
5	STWiO	KNNR 5	Ręczne układanie kabli YAKY 4x120 mm ² w rowach kablowych	m		
d.1	R	0707-03	65.0	m	65.000	
					RAZEM	65.000
6	STWiO	KNNR 5	Ręczne układanie kabli YAKY 1x35 mm ² w rowach kablowych	m		
d.1	R	0707-03	65.0	m	65.000	
					RAZEM	65.000
7	STWiO	KNNR 5	Ręczne układanie kabli YAKY 4x35 mm ² w rowach kablowych	m		
d.1	R	0707-03	20.0	m	20.000	
					RAZEM	20.000
8	STWiO	KNNR 5	Zabudowa na kablach rur osłonowych dwudzielnych Arot PS 110	m		
d.1	R	0705-01	25.0	m	25.000	
					RAZEM	25.000
9	STWiO	KNNR 5	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
d.1	R	1302-03	3	odc.	3.000	
					RAZEM	3.000
10	STWiO	KNNR 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
d.1	R	1303-03	3	pomiar	3.000	
					RAZEM	3.000
11	STWiO	kalk. własna	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, opłaty za wyłączenia i odbiory techniczne	kpl.		
d.1	R		1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000