


RZUT PARTERU - ARANŻACJA WNĘTRZ
SKALA 1:50



WEJŚCIE GŁÓWNE
DO ŻŁOBKA

PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE

		ŁÓŻECZKO Z MATERACEM 20szt.
		SZAFA NA POŚCIEL 1sz. + NADSTAWKA 1sz.
		SZATNIA - SZAFKI Z DRZWAMI 20szt.
		PRZEWIJAK 1szt.
		KOSZ NA PIELUCY 1szt.
		STÓŁ NA DREWNIANYCH NOGACH 5szt.
		KRZESEŁKA PLASTIKOWE 20szt.
		DYWAN OGRĄGLY 5szt.
		REGAŁ Z SZAFKAMI I SKRZYNIA NA ZABAWKI 3szt.
		REGAŁ (1szt.) Z SZAFKAMI (4szt.)
		REGAŁ (1szt.) Z SZAFKAMI (2szt.)
		PARAWAN ŻŁOBKOWY NAROŻNY Z MATERACEM 1szt.
		PUFA 2szt.
		KREATYWNY DOMEK 1szt.
		SZAFKA NA ZABAWKI 4szt.
		SZAFKA NA NOCNIKI 2szt.
		SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA 60X82X48 4szt.
		SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 60X60X32 4szt.
		SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA 80X82X48 3szt.
		SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 60X60X32 3szt.
		DYWAN 3X4m 2szt.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ŻŁOBKA

l.p	nazwa pomieszczenia	pow. użytkowa	rodzaj posadzki	wykończenie ścian
0.1	WIATROŁAP	7,20 m²	plytki gresowe	farba akrylowa kolor RAL 7047
0.2	SZATNIA	12,80m²	wykładzina PCV	farba akrylowa kolor RAL 7047
0.3	ŁAZIENKA	10,50m²	plytki gresowe	plytki gresowe do wys. 2m, powyżej farba akrylowa biała
0.4	POM. PORZĄDKOWE	1,80m²	plytki gresowe	farba olejna RAL 7047 do wys. 2m, powyżej farba akrylowa biała
0.5	KORYTARZ	15,50m²	wykładzina PCV	farba akrylowa kolor RAL 7047
0.6	SALA DLA DZIECI- Z ŁÓŻECZKAMI	49,6m²	panele/parkiet kolor: jasny dąb	tapeta (szara w białe i żółte gwiazdy)
0.7	SALA DLA DZIECI- STAŁY POBYT	66,60m²	panele/parkiet kolor: jasny dąb	farba akrylowa kolor jasny błękit
0.8	KUCHNIA	9,70m²	plytki gresowe	farba akrylowa, kolor biały, pomiędzy szafkami płytki gresowe
0.9	KOM. WEWNĘTRZNA	7,60m²	wykładzina PCV	farba akrylowa kolor jasny zielony
RAZEM:		181,30 m²		

OZNACZENIA GRAFICZNE NA RYSYNKU

	ŚCIANY ISTNIEJĄCE
	ŚCIANY PROJEKTOWANE
	ZAKRES PROJEKTU BUDOWLANEGO
	PŁYTKI GRESOWE 30x30cm kolor szaro-beżowy
	PŁYTKI GRESOWE 30x30cm kolor szary
	PŁYTKI GRESOWE 30x30cm kolor szary
	WYKŁADZINA PCV - kolor jasny szary
	WYKŁADZINA PCV - imitująca drewno - kolor jasny dąb
	WYKŁADZINA DYWANOWA - kolor ciemny niebieski

		PRACOWNIA PROJEKTOWA MMJ CONSTRUCTION mgr inż. MACIEJ JASZCZYK 42-165 Lipie ul. Czeszowska 31 DZIAŁKI TEL. KONT. 728-444-982	
TEMAT:		PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 3 ŚLĄ LECZYJNYCH W BUDYNKU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W LIPIE NA ŻŁOBEK	
ADRES OBIEKTU:		42-165 LIPIE UL. CZESZOWSKA 31 DZIAŁKI NR EWID. 302/4 304/3 OBRĘB LIPIE	
INWESTOR:		Gmina Lipie ul. Czeszowska 29 42-165 Lipie	
UMOWA:		Umowa nr rej. ZP.272.33.2017	
FAZA:		PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA:		ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA	
NAZWA RYSUNKU:		ARANŻACJA POMIESZCZENIA ŻŁOBKA	
PROJEKTANT:		mgr inż. ARCH. LUKASZ KURJALA NR LIP. 21/5LOK/2013	
SPRAWDZAJĄCY:			
OPRACOWANIE:			
Data:		Skala:	
LISTOPAD 2017		1:50	
		A-06	
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			