




R.P.  
3x12mod



Oznaczenia	Q1	F1	F2.1	F2.2	F2.3	F3.1	F4.1	F4.2	F4.3	F4.4	F4.5
Opis	Rozłącznik główny rozdzielni	Lampki sygnalizacyjne	Obwód nr 1 Gniazda wtykowe R.P. - Gw.1	Obwód nr 2 Gniazda wtykowe R.P. - Gw.2	Obwód nr 3 Gniazda wtykowe R.P. - GW.3	Obwód nr 4 Gniazda wtykowe R.P. - Gw.4	Obwód nr 5 Oświetlenie R.P. - FO.1	Obwód nr 6 Oświetlenie R.P. - FO.2	Obwód nr 7 Oświetlenie R.P. - FO.3	Obwód nr 8 Oświetlenie R.P. - FO.4	Obwód nr 9 Oświetlenie R.P. - FO.AW
Moc (PiPs) [kW]	8,05/6,05kW		1,50kW	1,50kW	1,50kW	1,50kW	0,50kW	0,50kW	0,09kW	0,82kW	0,04kW
Przekrój kabla	5x10mm <sup>2</sup>	1x1,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x1,5mm <sup>2</sup>	3x1,5mm <sup>2</sup>	3x1,5mm <sup>2</sup>	3x1,5mm <sup>2</sup>	3x1,5mm <sup>2</sup>
Typ kabla	YDYżo	4x LgY	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo



## PRACOWNIA PROJEKTOWA MMJ CONSTRUCTION

MGR INŻ. MACIEJ JASZCZYK  
42-233 LUBOJNA UL. ZIELONA 28  
TEL. KONT. 728-466-282

TEMAT:	<b>PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 3 SAL LĘKCYJNYCH W BUDYNKU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W LIPU NA ŻŁOBEK</b>	
ADRES OBIEKTU:	42-165 LIPIE UL. CZĘSTOCHOWSKA 31 DZIAŁKI NR EWID. 302/4 304/3 OBRĘB LIPIE	
INWESTOR:	Gmina Lipie ul. Częstochowska 29 42-165 Lipie	
UMOWA:	Umowa nr rej. ZP.272.33.2017	
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	
NAZWA RYSUNKU:	<b>SCHEMAT ROZDZIELNICY R.P.</b>	
PROJEKTANT	MGR INŻ. MAREK KOWALCZYK NR UPR. LOD/0901/PWOE/08	
OPRACOWANIE:	BARTOSZ JĘDRZEJCZYK	
Data:	Skala:	Nr rysunku:
GRUDZIEŃ 2017	- - -	E-04
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE		