


Schemat jednokreskowy rozdzielni administracyjnej



OZNACZENIA:

1. Sieć zasilająca jest w układzie TT.
2. Sieć odbiorcza jest w układzie TT.
3. Uziom do wyłączników RCD jest wspólny z instalacją odgromową.  $R_a \leq 10 \Omega$ .
4. System ochrony przeciwporażeniowej podstawowej są obudowy izolacyjne wykonane w II klasie ochronności.
5. Systemem ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej jest samoczynne wyłączenie zasilania (SWZ), realizowane za pomocą wyłączników RCD 40/0,03A typu A i bezpieczników.
6. WLZ do tablicy administracyjnej jest wykonany przewodem  $YDY5 \times 4 \text{ mm}^2$ .
7. PF431 oznacza przetątnik faz dla P.W.P.
8. PB oznacza przekaźnik bistabilny do włączania oświetlenia.

Temat	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w miejscowości Kleśniska na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi oraz dobudową schodów i pochylni dla nps			
Obiekt	Budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi w Kleśniskach gmina Lipie			
Opracował	mgr inż. Andrzej Sparczyński	upr. 1058 A.4-7342-4/94		
Projektował	inż. Jan Kaczmarek	upr. 481/84/WŁ		
Sprawdził	mgr inż. Maciej Wojterski	upr. 204/74 WŁ		
Nazwa rysunku	Schemat jednokreskowy rozdzielni administracyjnej		2018.04	Rys.16