

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ZIEMNE					
1	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
d.1	0108-06	5*3,14*1,25*1,25*14 = 343,43 343.43	m ³	343.430	
				RAZEM	343.430
2	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowytadowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-08	Krotność = 4 343.43	m ³	343.430	
				RAZEM	343.430
2 ROBOTY MONTAŻOWE					
3	KNR-W 2-	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 2250 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość 3 m	stud.		
d.2	18 0516-05	14	stud.	14.000	
				RAZEM	14.000
4	KNR-W 2-	Wykonanie otuliny betonowej kanałów	m ³		
d.2	18 0512-02	5*3,14*1,1*1,1*1 - 5*3,14*0,75*0,75*1 = 10,16M3 10.16	m ³	10.160	
				RAZEM	10.160
5	KNR-W 2-	Układanie mieszanki betonowej pompą do betonu na samochodzie - ławy fundamentowe, bloki oporowe PODMURÓWKA	m ³		
d.2	18 0509-01	5*13*1*0,2 = 13 13	m ³	13.000	
				RAZEM	13.000
6	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stal z kątownika 80x80x10 mm o rozst.2.4 m obsadz. w cokole	m		
d.2	1803-03	97	m	97.000	
				RAZEM	97.000
7	KNR 2-02	Wrota z furtkami wys.1.8 m szer.wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stal.na got.słupkach bez pasa dolnego z blachy	kpl.		
d.2	1808-03	5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.2	0101-01	164	m ²	164.000	
				RAZEM	164.000
9	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
d.2	0101-02	Krotność = 3 164	m ²	164.000	
				RAZEM	164.000
10	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.2	0104-01	164	m ²	164.000	
				RAZEM	164.000
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.2	0114-05	164	m ²	164.000	
				RAZEM	164.000
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
d.2	0114-06	Krotność = 10 164	m ²	164.000	
				RAZEM	164.000
13	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-03	164	m ²	164.000	
				RAZEM	164.000
14	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0206-05	73.8	m ³	73.800	
				RAZEM	73.800
15	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.2	0214-02	Krotność = 8 73.8	m ³	73.800	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	73.800
16	KNR 2-31 d.2 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 97	m m	97.000	
				RAZEM	97.000
17	KNR 2-31 d.2 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej 104	m m	104.000	
				RAZEM	104.000
18	WYCENA d.2 WŁASNA	MONTAŻ POMPOWNI 5	kpl kpl	5.000	
				RAZEM	5.000
19	WYCENA d.2 WŁASNA	POMPOWANIE WODY POMPA SPALINOWĄ 300	m-g m-g	300.000	
				RAZEM	300.000