

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ  
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:  
PRZEBUDOWA I REMONT MOSTU NA RZECIE LISWARCIE W M. REBIELICE  
SZLACHECKIE W KM 0+220**

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Dz. U. 113/2010, poz. 759 z późn. zm. informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie następującej treści:

1. w sst jest mowa o umocnieniu skarp budowaniem kamieniem łamanym na podkładzie betonowym B-15 cm (M.20.01.05)- prosimy o potwierdzenie wykonania tej roboty oraz skorygowanie opisu technicznego oraz wykazanie pozycji przedmiarowej w której ujęto te roboty.

2. prosimy o sprecyzowanie materiału stalowej konstrukcji nośnej, sst mówi o dźwigarach NP550, na rys. mowa o dźwigarach 1300, w opisie technicznym raz jest mowa o stężeniach NP200 a raz C200.

3. prosimy o podanie parametrów oraz szczegółów łożyska stalowego,

4. w sst M.20.02.06 mowa o wykonaniu nawierzchni na dojazdach z mieszanki bitumicznej – prosimy o potwierdzenie wykonania lub też niewykonywania tych robót.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad.1. prace te nie muszą być wykonane i nie są ujęte w przedmiarze.

Ad.2. stan projektowany – stalowy ruszt z trzema dźwigarami głównymi NP300 stężonymi poprzecznie C200.

stan istniejący – stalowy ruszt ażurowy z trzema dźwigarami głównymi NP220. Dźwigary stężone poprzecznie NP120

Ad.3. w dokumentacji nie występuje łożysko tylko podkładka z blachy.

Ad.4. dojazdy należy wykonać z kruszywa łamanego.

  
mgr Bożena Wieloch