

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:
-ROZBIÓRKA STROPU NAD BUNKREM,
-ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ POSADZKI W BUNKRZE,
-WYKONANIE PODSYPKI PIASKOWEJ O GR. 10CM, ZAGĘSZCZONEJ DO Id=0,92,
-WYKONANIE BETONU PODKĄŁDOWO-WYRÓWNAWCZEGO GR. 10 CM, C12/15,
-WYKOANANIE PŁYTY BETONOWEJ ,
-WYKONAINE ŚCIANY BETONOWEJ,
-WYKONIAE WARSTW HYDRO- I TERMOIZOLACJI,
-ZASYPANIE STREFY POD WEJSCIEM POSPÓŁKĄ,
-WYKONANIE SCHODÓW Z KOSTKI BETONOWEJ,
-WYMIANA DZRZWI NA DRZWI W KLASIE POŻAROWEJ EI 60

A

	Folia kubełkowa
	2x siatka poliestrowa na kleju
12cm	Termoizolacja(pt. ekstrudowane)
0,35cm	Hydroizolacja bitumiczna na bazie wody, nakładana szpachlą
50cm	Mur
1,5cm	Tynk cem.-wap.

B

	2x siatka poliestrowa na kleju
12cm	Termoizolacja(pt. ekstrudowane)
0,35cm	Hydroizolacja bitumiczna na bazie wody, nakładana szpachlą
24cm	Mur żelbetowy

MP projekt
Dąbrówka 13 A, 42-110 Popów
NIP 574-167-89-56
IDS 240318331

TEMAT	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W LIPIU Z ZASTOSOWANIEM ODNAWIALNYC ŹRÓDEŁ ENERGII
ADRES INWESTYCJI	URZĄD GMINY UL. CZĘSTOCHOWSKA 29, 42-165 LIPIE DZ NR. 304/4
INWESTOR	GMINA LIPIE UL. CZĘSTOCHOWSKA 29, 42-165 LIPIE
TREŚĆ RYS.	RZUT KOTŁOWNI

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch Iwonna Wenclus-Kowalska	217/74Łw	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Piotr Chądzyński	----------	
	DATA 01.2016	SKALA 1:100	NR RYS. 6