


## Lokalizacja płyta fundamentowej



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ				
Nr pręta	Średnica	Długość	Liczba	Długość ogólna
	[mm]	[mb]	[szt.]	12
1	12	3,44	70	240,80
2	12	5,52	64	353,28
3	12	1,12	66	73,92
Masa 1 mb			0,888	
Masa wg średnic			593,18	
Masa całkowita			593,18	

Beton podł.-wyryw.: C8/10  
Beton: C20/25 W8  
Ciężar: 50mm  
Stal: B500SP kl. C  
Średnica głębia prętów Ø≤16mm 4Ø  
Średnica głębia prętów Ø>16mm 7Ø  
Ilość dystansów pomiędzy siatką górną a dolną zbrojenia 4 szt./m²

<b>MP</b> <b>Dąbrowka 13 A, 42-110 Popów</b> NIP 574-167-89-56 IDS 240318331				
TEMAT	TERMOODERNAIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W LIPU			
ADRES	URZĄD GMINY UL. CZĘSTOCHOWSKA 29, 42-165 LIPIE			
INWESTYCI	GMINA LPIE UL. CZĘSTOCHOWSKA 29, 42-165 LPIE			
TRZĘŚĆ RYS.	ZBROJENIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ POD SIŁOS			
PROJEKTOWAŁ	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI		PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. Piotr Olekciński	LIAN V.838(43.90)		
DATA	01.2016	SKALA 1:25		NR RYS. 1