


ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:
-ROZBIÓRKA STROPU NAD BUNKREM,
-ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ POSADZKI W BUNKRZE,
-WYKONANIE PODSYPKI PIASKOWEJ O GR. 10CM, ZAGĘSZCZONEJ DO $d_{\text{d}}=0,92$,
-WYKONANIE BETONU PODKĄDOWO-WYRÓWNAWACZEGO GR. 10 CM, C12/15,
-WYKONANIE PŁYT BETONOWEJ,
-WYKONANIE ŚCIANY BETONOWEJ,
-WYKONANIE WARSTW HYDRO- I TERMIZOLACJI,
-ZASYPANIE STREFY POD WEJŚCIEM POSPOŁĄ,
-WYKONANIE SCHODÓW Z KOSTKI BETONOWEJ



Dąbrówka 13 A, 42-110 Popów
NIP 574-167-89-56
IDS 240318331

TEMAT	TERNOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W LPIU Z ZASTOSOWANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII		
ADRES INWESTYCJI	URZĄD GMINY UL. CZĘSTOCHOWSKA 29, 42-165 LPIE DZ NR. 304/4		
INWESTOR	GMINA LPIE UL. CZĘSTOCHOWSKA 29, 42-165 LPIE		
TREŚĆ RIS.	FRAGMENT ELEWACJI Z SIŁOSEN		
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Jolanta Wierzbis-Kowalska	21774/w	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Piotr Ortyński	-----	
	DATA 01.2016	SKALA 1:100	NR RIS. 4