

Lipie, 29.01.2018 r.

ZP.271.1.5.2018

## ZAPROSZENIE

do składania ofert cenowych dla zamówienia o wartości do 30000 EURO.

I. Zamawiający:

Gmina Lipie

Adres: ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie

Telefon: 34- 3188032-35, Fax: 34- 3188032

Adres e-mail: [gmina\\_lipie@poczta.onet.pl](mailto:gmina_lipie@poczta.onet.pl)

Witryna www: [www.bip.lipie.akcessnet.net](http://www.bip.lipie.akcessnet.net)

Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30 do  
godz. 15:30; wtorek 7:30-17:00, piątek 7:30-14:00

NIP: 5742055022

II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

**„Wykonanie chodnika w miejscowości Stanisławów, gm. Lipie - 3 etap”**  
o szerokości 1,2m zlokalizowanego po północnej stronie drogi na odcinku od punktu wjazd do posesji nr 26 do wjazdu na posesje nr 7 (włącznie). Długość chodnika do realizacji w 3 etapie prac to: ok. 310,00 m. Chodnik przebiega pomiędzy linią przydrożnych drzew, a granicą pasa drogowego. Na istniejących zjazdach na posesje projektowany chodnik należy wykonać w kolorze innym niż kolor chodnika. Chodnik ograniczony będzie z obu stron prefabrykowaną płytą ściekową osadzoną na ławie betonowej z oporem. Wszystkie zjazdy utwardzone kostką betonową należy rozebrać w zakresie przebiegu projektowanego chodnika i wyposażyć w oba ścieki **(wykonane z kostki granitowej na szerokości wjazdu)**. Należy wykonać 4 wpusty ściekowe WP1+WP4, które będą odprowadzać wodę deszczową do studni chłonnych ST 2 i ST 3. Studzienki ściekowe pod wpustami należy wykonać z kręgów żelbetowych o średnicy wewnętrznej 50 cm, z osadnikiem głębokości 80 cm z elementów prefabrykowanych i żeliwną kratą wpustową typu "zatraskowego". Chodnik należy wykonać tak by dowiązać się wysokościowo do istniejących zjazdów. Chodnik wykonać ze spadkiem poprzecznym 2% do krawędzi jezdni. **Z uwagi na to że projektowany chodnik przebiega momentami w śladzie rowów należy je zasypać piaskiem w zakresie umożliwiającym ułożenie chodnika.** W zakresie projektowanego chodnika należy wykonać regulację wysokościową istniejących

skrzynek zasuw wodociągowych oraz hydrantów. Wpusty należy podłączyć przykanalikami z rur PCV200 do studni chłonnej. Studnie chłonne należy wykonać z kręgów żelbetowych Ø1500mm o głębokości 3,00 m, wyposażyć w płytę przykrywową i właz typu ciężkiego klasy D o nośności 40t.

Konstrukcja chodnika: - Kostka betonowa typu Holland (grafit i czerwona) gr. 6cm, podsypka z miálu kamiennego gr. 3cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm.

Konstrukcja zjazdu: - kostka betonowa typu Holland (grafit i czerwona) gr. 6cm, podsypka z miálu kamiennego gr. 3cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm.

**Należy dokonać wizji w terenie w celu odpowiedniego skalkulowania kosztów realizacji przedmiotowego zadania.**

2. Termin wykonania  
do dnia : 30 czerwiec 2018 r.

III. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:


Ofertę cenową należy przesłać faksem na numer **34 318 80 32** lub pocztą elektroniczną na adres [przetargi@uglipie.pl](mailto:przetargi@uglipie.pl) do dnia **05.02.2018** do godziny **10:00** (data i godzina wpływu do zamawiającego)

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty bądź formularzu własnym wykonawcy treścią odpowiadającym formularzowi zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kryteria wyboru oferty: najniższa cena

IV. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:  
Krzysztof Słomian - Urząd Gminy Lipie tel. 34-3188032 w. 45

Z up. Wójta  
  
mgr Ewa Brzózka  
SEKRETARZ GMINY