

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE w miejscowości Parzymiechy - etap II

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

Pytanie 1.

Po przeprowadzonej analizie przedmiaru z dokumentacją projektową stwierdziliśmy w przedmiarze znacznie zaniżone ilości dotyczące odtworzenia dróg o nawierzchni z mas bitumicznych. Ilości obmiarowe jak i technologia zawarta w przedmiarze robót w zakresie odtworzenia nawierzchni asfaltowych nie odzwierciedlają wymagań zawartych w załączonych do dokumentacji warunkach Powiatowego Zarządu Dróg. Wg nas ilości w przedmiarze są mniejsze niż rzeczywiste do wykonania.

Dlatego w związku z ryczałtowym rozliczeniem zadania oraz celem rzetelnego przygotowania oferty prosimy o podanie sposobu i zakresu odtworzenia zarówno dróg powiatowych jak i gminnych.

Odpowiedź do pytania 1:


Nawierzchnię drogi powiatowej (ul. Krzepicka) w miejscowości Parzymiechy należy odtworzyć po linii przebiegu ciągu głównego kanalizacji jak i przyłączy poprzecznych. Warstwę nawierzchni z mas bitumicznych należy odtworzyć do połowy jezdni w zakresie warstwy ścieralnej. Nawierzchnie dróg gminnych po wykonanych pracach związanych z realizacją zadania należy odtworzyć po linii przebiegu ciągu głównego kanalizacji jak i przyłączy poprzecznych. Docinanie nawierzchni po wykonanych robotach sieciowych i przyłączeniowych powinno być wykonane z możliwie najmniejszą liczbą załamań linii cięcia, aby nie obniżać jakości odtwarzanej nawierzchni. Nawierzchnię asfaltobetonową należy układać rozścielaczem do mas bitumicznych. Jeśli fragmenty do naprawy nie pozwalają na zastosowanie rozścielacza należy ją układać ręcznie, przy czym jakość i równość nawierzchni nie może odbiegać od nawierzchni rozkładanej mechanicznie. Na zjazdach bramowych odtworzenie nawierzchni należy wykonać z materiału, z jakiego był on pierwotnie wykonany. Włazy kanałowe i zasuwę znajdujące się w poziomie terenu należy wyregulować z dopasowaniem do nawierzchni tzn. należy im nadać pochylenia zgodne z pochyleniami nawierzchni, w której się znajdują. W pozycji 42 i 43 przedmiaru robót należy uwzględnić do wyceny obmiar: 5464,50 m².

Pytanie 2:

Z treści decyzji Powiatowego Zarządu Dróg wynika, że przejścia pod drogą powiatową należy wykonać metodą bezwykopową, tj. przewiertem lub przeciskiem, natomiast dokumentacja projektowa i przedmiar robót nie przewidują wykonania takich robót. Prosimy o podanie w jakiej technologii należy wykonać przejścia pod drogą powiatową.

Odpowiedź do pytania 2:

Ze względu na fakt, iż kanał główny kanalizacji sanitarnej, zlokalizowany będzie w nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej (ulica Krzepicka), dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania przyłączy kanalizacyjnych metodą przewiertu lub przecisku.

Z up. Wójtka

mgr Ewa Brzózka
SEKRETARZ GMINY