

ZP.271.12.2018

Lipie, 22.10.2018 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

„Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Parzymiechy i Albertów”

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

Pytania dotyczące zadania TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ OSP W PARZYMIECHACH

Pytanie 1.

Z jakiego materiału należy przyjąć parapety wewnętrzne ponieważ w projekcie znajdują się sprzeczne informacje w opisie występuje PCV i konglomerat, w przedmiarze Podokienniki, półki, ludy i nakrywy - elementy grubości 4 cm i szerokości do 20 cm PARAPETY WEWNĘTRZNE- który materiał należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź do pytania 1:

Należy wykonać z konglomeratu na co też wskazuje PKT A2.7.5. gr. 3cm.

Pytanie 2:

W opisie projektu ujęto pozycję - wymiana daszku nad wejściem do korytarza od strony ogrodowej - na którym rysunku znajdują się wymiary nowego daszku? Dodatkowo w przedmiarze brak takiej pozycji - prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania prac i podanie do którego działu przedmiaru należy dodać tą pozycję?

Odpowiedź do pytania 2:

Należy wykonać nowy daszek o wymiarach 440cm na 200cm należy to ująć w dziale z konstrukcjami dachowymi dz.5 (roboty ocieplenie dachy). Daszek wykonać jako systemowy w lekkiej konstrukcji stalowej z szklanym pokryciem.

Pytanie 3:

W opisie projektu i na rysunkach ujęto pozycję - wymiana wyłazu dachowego - prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania prac i podanie do którego działu przedmiaru należy dodać tą pozycję?

Odpowiedź do pytania 3:

Istniejący wyłaz dachowy należy poddać wymianie. Obmiar należy ująć w dziale z konstrukcjami dachowymi dz.5 (roboty ocieplenie dachy). Wyłaz wykonać o wymiarach 86x87cm.

Pytanie 4:

W opisie projektu i na rysunku PW-01 ujęto docieplenie pomieszczeń piwnic bloczkami z betonu komórkowego o wysokiej izolacyjności w przedmiarze brak takiej pozycji - prosimy o

potwierdzenie konieczności wykonania prac i podanie do którego działu przedmiaru należy dodać tą pozycję ?

Odpowiedź do pytania 4:

Należy wykonać ocieplenie bloczkami zgodnie z rysunkiem. Prace należy ująć w pkt 2 (roboty ocieplenie poniżej gruntu).

Pytanie 5:

W opisie projektu i na rysunku PW-06 ujęto - wykonanie nowych podsufitek z zastosowaniem płyt GK nad salą zabaw i poddaszem w przedmiarze brak takiej pozycji - prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania prac i podanie do którego działu przedmiaru należy dodać tą pozycję ?

Odpowiedź do pytania 5:

Należy wykonać nowe podsufitki. Należy to ująć w dziale z konstrukcjami dachowymi dz.5 (roboty ocieplenie dachy).

Pytanie 6:

Z jakiego materiału należy wykonać podłogę oraz pokrycie dachu z blachy w projekcie znajdują się sprzeczne informacje w opisie znajdują się łąty drewniane i pokrycie z blachy dachówko podobnej lub w innym miejscu na rąbek stojący na rysunkach pełne deskowanie i blacha stalowa , w przedmiarze łąty i blacha na rąbek stojący - które rozwiązanie należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź do pytania 6:

Należy wykonać z blachy na rąbek stojący zgodnie z technologią wybranego producenta.

Pytanie 7:

W opisie projektu ujęto - Wykonać izolację dachu z folii o przepuszczalności dyfuzyjnej powyżej 2000 g/m²/24h przymocowanej do krokwi za pomocą kontrłat z drewna nasyconego o przekroju 25x50 mm w przedmiarze brak takiej pozycji - prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania prac i podanie do którego działu przedmiaru należy dodać tą pozycję?

Odpowiedź do pytania 7 :

Pod blachę na rąbek należy wykonać pełne deskowanie lub płyty OSB pozostałe elementy zgodnie z wytycznymi wybranego producenta np A.2.5.6. Folie należy zastosować systemową zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

Pytanie 8:

W opisie projektu ujęto - Wykonać podbitkę elementów wystających dachu z paneli winylowych na ruszcie drewnianym w przedmiarze brak takiej pozycji - prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania prac i podanie do którego działu przedmiaru należy dodać tą pozycję ?

Odpowiedź do pytania 8 :

W stanie istniejącym znajduje się tam gzyms betonowy można wykonać ocieplenie gzymsu styropianem i zabezpieczyć tynkiem na siatce. dz.3 (roboty ocieplenie powyżej gruntu).

Pytanie 9:

W opisie projektu ujęto - Odbudować kominy wentylacyjne , do wysokości połaci dachowej z cegły budowlanej, powyżej połaci z cegły klinkierowej kl. 350 na zaprawie klinkierowej w przedmiarze brak takiej pozycji - prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania prac i podanie do którego działu przedmiaru należy dodać tą pozycję ?

Odpowiedź do pytania 9 :

Należy wykonać. W przedmiarze ujęto nadbudowę kominów dział 5.2. (roboty ociepleniowe dachu)

Pytanie 10:

Czy po ułożeniu podłogi z płytek podłogowych należy wykonać na ścianach cokolik z identycznych płytek - w przedmiarze brak takiej pozycji - prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania prac i podanie do którego działu przedmiaru należy dodać tą pozycję?

Odpowiedź do pytania 10 :

Należy wykonać cokoliki z identycznych płytek. Pozycję należy ująć dz.6 (roboty związane z wymianą posadzki).

Pytanie 11:

W opisie projektu ujęto pozycję - wymiana systemu odwodnienia budynku (rynny oraz rury spustowe) w przedmiarze istnieją pozycje dotyczące tylko demontażu rynien i rur spustowych - prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania prac związanych z montażem odwodnienia budynku i podanie do którego działu przedmiaru należy dodać tą pozycję ?

Odpowiedź do pytania 11 :

Należy wykonać rynny oraz rury spustowe. Pozycję należy ująć dz.5 (roboty ocieplenie dachy).

Pytania dotyczące zadania TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ OSP W ALBERTOWIE

Pytanie 1:

W opisie projektu ujęto pozycję - wymiana parapetów wewnętrznych w przedmiarze istnieje tylko pozycja dotycząca demontażu parapetów wewnętrznych z konglomeratu o gr. 3 cm - prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania prac związanych z montażem parapetów wewnętrznych i podanie do którego działu przedmiaru należy dodać tą pozycję?

Odpowiedź do pytania 1 :

Prace należy wykonać zgodnie z projektem – pozycje kosztorysowe należy dodać do działu 4 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.

Pytanie 2:

W opisie projektu ujęto pozycję - wymiana parapetów zewnętrznych w przedmiarze istnieje tylko pozycja dotycząca demontażu parapetów zewnętrznych z blachy powlekaniej - prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania prac związanych z montażem parapetów wewnętrznych i podanie do którego działu przedmiaru należy dodać tą pozycję?

Odpowiedź do pytania 2 :

Prace należy wykonać zgodnie z projektem – pozycje kosztorysowe należy dodać do działu 4 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.

Pytanie 3:

W opisie projektu ujęto zapis - Zaistnieje konieczność wymiany sufitów w miejscach ocieplanych konstrukcji dachowych. W powyższym przypadku zastosować sufity

podwieszane w konstrukcji lekkiej stalowej o obudowie z płyty GK gr. 12mm. Całość malować farbami lateksowymi o kolorze złamanej bieli lub wg wytycznych inwestora. w przedmiarze brak takiej pozycji na rysunkach (przekroje) zaznaczono strop Kleina i tynk cem - wap. prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania prac lub braku konieczności ich wykonania?

Odpowiedź do pytania 3 :


Nie ma konieczności wykonania ww. prac.

Pytanie 4:

Czy po ułożeniu podłogi z płytek podłogowych należy wykonać na ścianach cokolik z identycznych płytek - w przedmiarze brak takiej pozycji - prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania prac i podanie do którego działu przedmiaru należy dodać tą pozycję?

Odpowiedź do pytania 4 :

Tak należy wykonać cokoliki z identycznych płytek – pozycję dodać do działu 6 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYMIANĄ POSADZKI.

Z up. Wójta

mgr Ewa Brzózka
SEKRETARZ GMINY