

Ogłoszenie nr 500255181-N-2018 z dnia 24-10-2018 r.

Gmina Lipie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE w miejscowości Parzymiechy - etap II

### OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

tak

Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa.

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 619028-N-2018

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Lipie, Krajowy numer identyfikacyjny 53730300000, ul. ul. Częstochowska 29, 42165 Lipie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 188 033, e-mail gmina\_lipie@poczta.onet.pl, faks 343 188 032.

Adres strony internetowej (url):

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

### SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE w miejscowości Parzymiechy - etap II

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

ZP.271.11.2018

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usług lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE na terenie miejscowości Parzymiechy – etap II zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załączniki nr 9. Kanalizacja sanitarna - zlewnia P3: (P3÷S3.70, S3.2÷S3.2.3, S3.16÷S3.16.5, S3.18÷S3.18.12, S3.25÷S3.25.4, S3.28÷S3.28.7, S3.33÷S3.33.3, S3.41÷S3.41.4) w tym przejścia przewiertem pod pasem drogi krajowej na odcinkach: S3.18÷S3.19 i S3.18.3÷S3.18.4; - kanał z rur PCV litych klasa S fi 200x 5,9mm – 2616,70 m; - studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000mm – 107

szt. Przepompownia ścieków P3 wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu – 1 szt.  
Rurociąg tłoczny P3+SR: przewiert sterowany rurami PE-RC o śr. 90mm – 262,00 m.  
Przyłącza kanalizacyjne: - rurociągi kanalizacyjne z rur PCV litych klasa S fi 200x5,9mm – 677,00 m w tym przejścia przewiertem pod pasem drogi krajowej na odcinkach:  
S3.16.2÷S3.16.2 i S3.16.5÷S3.16.5; - studzienki rewizyjne o śr. 425 mm – 73 szt. Wymiana wodociągu (S77÷S169) w tym przejście przewiertem pod pasem drogi krajowej na odcinku: S86÷S95: - rurociągi z rur PE o śr. 225 mm – 117,30 m, - rurociągi z rur PE o śr. 160 mm – 262,00 m, - przewiert sterowany rurami PE-RC o śr. 225mm – 423,70 m. - przewiert sterowany rurami PE-RC o śr. 160 mm – 932,50 m. - przepięcia przyłączy wodociągowych z rury PE o śr. 40mm – 81,60 m / 50 szt. Odtworzenie nawierzchni po robotach związanych z wykonaniem przedmiotowego zadania. Ze względu na zróżnicowany teren objęty projektem pod względem wysokościowym oraz miejsce włączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej transport ścieków odbywać się będzie poprzez projektowaną przepompownię ścieków P3. Z terenu objętego projektem, ścieki bytowo – gospodarcze docelowo będą odprowadzane do istniejącej oczyszczalni ścieków za pomocą istniejącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Kanalizację sanitarną zaprojektowano w pasie drogi krajowej, powiatowej, w pasach dróg gminnych oraz częściowo po terenach prywatnych. Wymianę wodociągu z rur A-C na PE przewidziano na odcinku od punktu oznaczonego w dokumentacji projektowej jako S77 do punktu S169. Na terenie objętym projektem przewidziano budowę przepompowni ścieków P3, która umożliwi odpływ ścieków bytowo – gospodarczych z tego terenu do istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Parzymiechy (włączenie projektowanego rurociągu tłoczego do istniejącej studni rozprężnej SR). Uzbrojenie terenu na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej stanowią: wodociąg wraz z przyłączami, kabel energetyczny i kabel telefoniczny. Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy wykonać wykopy kontrolne celem dokładniejszego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością i w obecności administratora danej sieci. Teren w obrębie którego będą wykonywane prace należy doprowadzić do stanu pierwotnego drogi, pobocza, rowy, płoty, itp. Przed przystąpieniem do prac wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapoznania się z warunkami uzgodnień, podanymi przez poszczególnych użytkowników w pismach uzgadniających załączonych do niniejszego projektu i przestrzegania tychże warunków. W celu odprowadzenia ścieków z projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano przepompownię ścieków. System powiadamiania i monitoringu przepompowni musi być dopasowany do istniejącego systemu w gminie Lipie. Z uwagi na fakt, iż pełna dokumentacja projektowa na realizację przedmiotowego zadania dostępna jest w siedzibie Zamawiającego, wskazane jest dokonanie wizji lokalnej na miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do prawidłowej wyceny i realizacji robót.

#### **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8**

**Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45233220-7**

#### **SEKCJA III: PROCEDURA**

##### **III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

##### **III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

##### **III.3) Informacje dodatkowe:**

## SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione  
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający informuję, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93, ust. 1, pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty” Uzasadnienie faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.


### **IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

#### **IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

#### **IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Z up. Wójtka  
  
mgr Ewa Brzózka  
SEKRETARZ GMINY