
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lipie

ADRES INWESTYCJI: Gmina Lipie

NAZWA INWESTORA: Urząd Gminy Lipie

ADRES INWESTORA: ul. Częstochowska 29 42-146 Lipie

DATA OPRACOWANIA: 07.07.2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys zawiera wycenę wymiany oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipie - ETAP II.

Obejmuje demontaże i montaż nowych punktów świetlnych

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Prace demontażowe			
1 d.1	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl		
		430	kpl	430,000	
				RAZEM	430,000
2 d.1	KNNR 9 0902-05	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik lub odgromnik na słupie stojącym	szt		
		430	szt	430,000	
				RAZEM	430,000
3 d.1		Utylizacja zdemontowanych opraw	kpl.		
		430	kpl.	430,000	
				RAZEM	430,000
4 d.1	KNNR 9 0203-05	Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg- demontaż zegarów astronomicznych	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
2		Montaż opraw			
5 d.2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku <i>oprawa LED 28W</i>	szt.		
		100	szt.	100,000	
				RAZEM	100,000
6 d.2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku <i>oprawa LED 37W</i>	szt.		
		211	szt.	211,000	
				RAZEM	211,000
7 d.2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku <i>oprawa LED 41W</i>	szt.		
		55	szt.	55,000	
				RAZEM	55,000
8 d.2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku <i>oprawa LED 57W</i>	szt.		
		54	szt.	54,000	
				RAZEM	54,000
9 d.2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku <i>oprawa LED 88W</i>	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
10 d.2	KNNR 9 1004-02	Wymiana przewodów izolowanych w słupach oświetleniowych, rurach osłonowych, wysięgnikach w latarniach o wys. 4-7 m <i>Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm²</i>	szt		
		430	szt	430,000	
				RAZEM	430,000
11 d.2	KNR 5-10 0803-01	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla opraw oświetleniowych <i>podstawy bezpiecznikowe słupowe typu BzO-01</i>	kpl.		
		430	kpl.	430,000	
				RAZEM	430,000
3		Roboty dodatkowe			
12 d.3		Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Obmiar	3
1 Prace demontażowe	3
2 Montaż opraw	3
3 Roboty dodatkowe	3
Spis treści	4