


ELEWACJA POŁUDNIOWA



ELEWACJA ZACHODNIA

OZNACZENIA

1	Cokół i elewacja - naprawa ubytków, mycie, gruntowanie i malowanie - Farba silikonowa kolor np. jak KABE K11540 Y=36,38%
2	Elewacja - naprawa ubytków, mycie, gruntowanie i malowanie Farba silikonowa kolor np. jak KABE K10490 Y=63,48%
3	Pokrycie dachu - wymiana pokrycia blacha stalowa ocynkowana powlekana - Trapez T18 kolor np. jak „BLACHDOM.PLUS” PUREX SSAB RR23
4	Obróbki blacharskie dachu blacha stalowa ocynkowana, powlekana kolor np. jak „BLACHDOM.PLUS ” PUREX SSAB RR23
5	Rynny i rury spustowe np. jak BUDMAT Natural DARK GRAY "MAGNETIS"
6	Podbitki dachu podbitka metalowa wentylowana np. jak „Pruszyński” MAT RR 023
7	Parapety zewnętrzne bez zmian
8	Stołarka okienna Bez zmian
9	Stołarka drzwiowa drewniana zewnętrzna lakieroboją w kolorze ciemny brąz
10	Stopy i elementy drewniane dachu konserwacja - malowanie - lakieroboją w kolorze ciemny brąz
11	Kominy blacha stalowa ocynkowana powlekana - Trapez T18 kolor np. jak „BLACHDOM.PLUS” PUREX SSAB RR23
12	Schody i pochylnia dla NPS Kostka betonowa szara oraz palisada betonowa szara 12 x18 cm

Kolorystykę elewacji należy przyjąć zgodnie z numerami zawartymi w dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne jest dobieranie kolorów tynku poprzez porównywanie ich z kolorami na wydrukach (rysunkach)

Uwaga:

- Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić w naturze, w przypadku różnic pomiędzy projektem a stanem istniejącym niezgodności należy uzgodnić z projektantem.
- Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
- Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z całością dokumentacji projektowej włącznie z projektami branżowymi i wszystkimi istotnymi dla realizacji dokumentami.
- Zachować ciągłość izolacji przeciwwilgociowej i izolacji termicznej.
- Na łączeniu ścian projektowanych i istniejących zdjąć ewentualne izolacje termiczne.
- Należy sygnalizować jednostce projektowej wystąpienie kolizji i zagrożeń dla prawidłowej realizacji inwestycji przed przystąpieniem do robót.
- Występujące w dokumentacji nazwy i znaki towarowe produktów zostały użyte jedynie w celu określenia zakładanych tzw. standardów technicznych i materiałowych. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych, równoważnych lub przewyższających parametrami przywołane w projekcie.

<p>Pracownia Architektoniczna AP DANUTA GRZEGORZEK 98-300 Wieluń, os. Armii Krajowej 16 tel.: 604 105 840 lub 601 804 896 e-mail: danuta-grzegorzek@wp.pl NIP: 8321305546; Regon: 100770195</p>	NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJA OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W MIEJSCOWOŚCI TRONINY W GMINIE LIPIE Na działce Nr ew. 76/2, obręb Łyżniaki, Troniny 17, 42-165 Lipie		
	BRANŻA / NR RYSUNKU A-07	TYTUŁ RYSUNKU ELEWACJE 2	
	BRANŻA / NR UPRAWNIEN upr. architektoniczne Nr 08/OPOKK/2018	PIECZĄTKA I PODPIS	SKALA 1:50
	IMIE I NAZWISKO Projektant: mgr inż. arch. Danuta Grzegorzek Asystent projektanta: inż. arch. Szymon Grzegorzek Projektant: mgr inż. bud. Piotr Parkitny	DATA Wieluń 08:2020	STRONA

Projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994). Zmiany w projekcie naruszają prawa autorskie twórców i nie mogą zostać dokonane bez ich wiedzy i zgody na ich wprowadzenie do projektu. Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną firmy "PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AP"