

P1	PODŁOGA NA GRUNCIE sala, pom. gospodarcze	
	deski podłogowe lub płyta paździerzowa i płyta cementowo-wiórowa	2,2 cm
	legar drewniany 11 x 11 cm	11,0 cm
	piasek	-
	grunt rodzimy	-


P2	PODŁOGA NA GRUNCIE łazienki, kuchnia	
	płytki ceramiczne posadzkowe	1,5 cm
	wylewka cementowa	5,0 cm
	folia PCV	-
	styropian	5,0 cm
	papa na lepiku + folia PCV	-
	wylewka betonowa	15,0 cm
	zasypka piaskowa	20,0 cm
	grunt rodzimy	-

D1	DACH NAD CZĘŚCIĄ DREWNIANĄ	
	blacha trapezowa	-
	łaty 4 x 6 cm	4,0 cm
	kontrłata wzdłuż krokwi 3 x 4 cm	3,0 cm
	pełne deskowanie	3,2 cm
	krokwie więźby dachowej (bxh = 11 x 11 cm)	11,0 cm

D2	DACH NAD CZĘŚCIĄ MUROWANĄ	
	gont bitumiczny	-
	pełne deskowanie	2,5 cm
	paroizolacja	-
	węlna mineralna	20,0 cm
	folia polietylenowa	-
	krokwie więźby dachowej (bxh = 7 x 14 cm)	14,0 cm
	stelaż metalowy	-
	płyty g-k	-

Uwaga:

- Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić w naturze, w przypadku różnic pomiędzy projektem a stanem istniejącym niezgodności należy uzgodnić z projektantem.
- Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
- Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z całością dokumentacji projektowej włącznie z projektami branżowymi i wszystkimi istotnymi dla realizacji dokumentami.
- **Zachować ciągłość izolacji przeciwwilgociowej i izolacji termicznej.**
- Na łączeniu ścian projektowanych i istniejących zdjąć ewentualne izolacje termiczne.
- Należy sygnalizować jednostce projektowej wystąpienie kolizji i zagrożeń dla prawidłowej realizacji inwestycji przed przystąpieniem do robót.
- Występujące w dokumentacji nazwy i znaki towarowe produktów zostały użyte jedynie w celu określenia zakładanych tzw. standardów technicznych i materiałowych. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych, równoważnych lub przewyższających parametrami przywołane w projekcie.

 <p>Pracownia Architektoniczna AP DANUTA GRZEGORZEK</p> <p>98-300 Wieluń, os. Armii Krajowej 16 tel.: 604 105 840 lub 601 804 896 e-mail: danuta-grzegorzek@wp.pl NIP:8321305546; Regon:100770195</p>		NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJA OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W MIEJSCOWOŚCI TRONINY W GMINIE LIPIE		
Na działce Nr ew. 76/2, obręb Łyżniaki, Troniny 17, 42-165 Lipie		BRANŻA / NR RYSUNKU I-05	TYTUŁ RYSUNKU PRZEKRÓJ A - A	
		STADIUM OPRAWOWANIA INWENTARYZACJA	SKALA 1:50	
IMIĘ I NAZWISKO Projektant: mgr inż. arch. Danuta Grzegorzek Asystent projektanta: inż. arch. Szymon Grzegorzek	BRANŻA / NR UPRAWNIEN upr. architektoniczne Nr 08/OPOKK/2018	PIECZĄTKA I PODPIS	Wieluń 08:2020	
Projektant: mgr inż. bud. Piotr Parkitny	upr. konstrukcyjne Nr 543/85/91			
Projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz.83 z dnia 23.02.1994). Zmiany w projekcie naruszają prawa autorskie twórców i nie mogą zostać dokonane bez ich wiedzy i zgody na ich wprowadzenie do projektu. Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną firmy "PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AP"				STRONA