

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

---

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lipie

ADRES INWESTYCJI: Gmina Lipie

NAZWA INWESTORA: Urząd Gminy Lipie

ADRES INWESTORA: ul. Częstochowska 29 42-146 Lipie

DATA OPRACOWANIA: 15.09.2021

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys zawiera wycenę prac związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego gminy Lipie

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1		<b>Prace demontażowe</b>			
1 d.1	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl		
		48 + 34 + 57 + 31	kpl	170,000	
				RAZEM	170,000
2 d.1	KNNR 9 0902-05	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik lub odgromnik na słupie stojącym	szt		
		170	szt	170,000	
				RAZEM	170,000
3 d.1		Utylizacja zdemontowanych opraw	kpl.		
		170	kpl.	170,000	
				RAZEM	170,000
2		<b>Montaż opraw</b>			
4 d.2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku <i>oprawa LED 27W</i>	szt.		
		48	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
5 d.2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku <i>oprawa LED 35W</i>	szt.		
		34	szt.	34,000	
				RAZEM	34,000
6 d.2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku <i>oprawa LED 40,5W</i>	szt.		
		57	szt.	57,000	
				RAZEM	57,000
7 d.2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku <i>oprawa LED 52,5W</i>	szt.		
		31	szt.	31,000	
				RAZEM	31,000
8 d.2	KNNR 9 1004-02	Wymiana przewodów izolowanych w słupach oświetleniowych, rurach osłonowych, wysięgnikach w latarniach o wys. 4-7 m <i>Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm<sup>2</sup></i>	szt		
		170	szt	170,000	
				RAZEM	170,000
9 d.2	KNR 5-10 0803-01	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla opraw oświetleniowych <i>podstawy bezpiecznikowe słupowe typu BzO-01</i>	kpl.		
		170	kpl.	170,000	
				RAZEM	170,000
3		<b>Roboty dodatkowe</b>			
10 d.3		Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

## Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Obmiar	3
1 Prace demontażowe	3
2 Montaż opraw	3
3 Roboty dodatkowe	3
Spis treści	4