

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Mechaniczna stabilizacja tłucznem nawierzchni drogi gminnej ul. Dolna w miejscowości Lipie

Adres obiektu budowlanego: Droga gminna ul. Dolna w m. Lipie

Zamawiający: Gmina Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1	KNR 2-01 0119-0400	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim km 0+000 do km 0+550	km	0,5500
2	KNR 2-01 0109-0100	D-01.02.01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych 100,0 m ²	ha	0,0100
3	KNR 2-01 0126-0100	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. do 15cm za pomocą spycharek 1951,0-939,0=1012,0m ²	m ²	1012,0000
4	KNR 2-31 0802-0700	D-02.01.01	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego grubości 15cm 85,0x3,0=255,0m ²	m ²	255,0000
5	KNR 2-31 0802-0800	D-02.01.01	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego; dodatek za każdy dalszy 1cm grubości podbudowy dalsze 5 cm 255,0m ² Krotność = 5	m ²	255,0000
6	KNR AT-03 0102-0100	D-02.01.01	Frezowanie nawierzchni bitumicznych o grubości do 8cm, z pozostawieniem materiału 265,0x3,5=927,50m ²	m ²	927,5000
7	KNR 2-31 0101-0100	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości do 20cm 1951,0-927,5+255,0=1278,5 m ²	m ²	1278,5000
8	KNR 2-31 0102-0100	D-04.01.01	Koryta wykonywane w gruncie kat. II-IV na poszerzeniach jezdni o głębokości 10cm 104,0m ²	m ²	104,0000
9	KNR 2-31 0103-0400	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV 1278,50m ²	m ²	1278,5000
10	KNR 2-31 0114-0500	D-04.04.04	Podbudowy z kruszyw łamanych - warstwa dolna grubości 15cm po zagęszczeniu 1278,5m ²	m ²	1278,5000
11	KNR 2-31 0114-0600	D-04.04.04	Podbudowy z kruszyw łamanych - warstwa dolna; dodatek za każdy dalszy 1cm grubości podbudowy dalsze 5 cm 1278,50m ² Krotność = 5	m ²	1278,5000
12	KNR 2-31 0114-0700	D-04.04.04 /D-5.02.00	Podbudowy z kruszyw łamanych - warstwa górna grubości 8cm po zagęszczeniu wraz z zamiatowaniem 1951,0m ²	m ²	1951,0000
13	KNR 2-31 0114-0800	D-04.04.04 /D-5.02.00	Podbudowy z kruszyw łamanych - warstwa górna; dodatek za każdy dalszy 1cm grubości podbudowy dalsze 2 cm 1951,0m ² Krotność = 2	m ²	1951,0000
14	KNR 2-31 0114-0700	D-06.03.01	Pobocze z kruszyw łamanych - warstwa grubości 10cm po zagęszczeniu 104,0m ²	m ²	104,0000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
15	KNR 2-33 0809-0100	M-10.08.01	Naprawa uszkodzonych ścianek czołowych przepustu. Naprawa konstrukcji betonowej 2*1,0=2,0m ³	m ³	2,0000
16	KNR 2-31 1406-0300	D-03.02.01 a	Regulacja pionowa studzienek kanałowych 5 szt	szt	5,0000
17	KNR 2-31 1406-0400	D-03.02.01 a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 4 szt.	szt	4,0000
18	KNR 2-31 0704-0100	M-19.01.03	Bariery ochronne stalowe jednostronne; masa 1m barier 24,0kg 16,0+20,0=36,0m	m	36,0000
19	KNR 2-31 0702-0100	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	1,0000
20	KNR 2-31 0703-0100	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych: zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych, o pow. do 0,3m ²	szt	1,0000
21	Inwentaryzacja powykonawcza			kpl	1,0000