

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1 : 500

| | | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| woj. | śląskie | |
| powiat: | kobucki | 2406 |
| Obreǳ: | Zimmowoda | 0019 |
| Obreǳ: | Kieśńska | 0006 |
| Gmina: | Lipie | 240603_2 |
| dziatka: | 1326,831,14,143/1,143/2,144 | |
| 145,146/1,175/4,176,177,178,179,180/3,180/4, | | |
| 760,1761,762,778 | | |

Nr zgłoszenia GKK.6640.226.2021

układ współrzędnych - "2000/18"

poziom odniesienia - Kronsztadt "86"

mapa wykonana na podstawie

mapy syt-wys s.6.147.27.22.3.1, 6.147.27.22.3.2

6.147.27.22.3.4, 6.147.27.22.4.3

oraz pomiaru własnego

Uzgodniono w PODGiK

Mapa aktualna na dzień 25.03.2021

w zakresie opracowania -

Może wykonano bez uszczerbku środowisku gruntownych wykopnięć z § 26 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 18.08.2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych....
(Dz. U z 2020 r. poz. 1429).

Wykonał: Geodeta uprawniony -

Nie wykluca się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji


GEO-LEX
usługi GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE I BHM
Katarzyna Wiśniewska
97-306 Grabka, KAFAR 14b
tel. 728 914 479 tel. 603 640 212
NIP 771 218 52 41 biuro@geo-lex.pl

GEODETA UPRAWNIONY
Świadczyć SGK Nr 18480
W. Wójcik
mgr inż. **Tomasz Wiśniewski**
tel. 728 914 479

Za przewody nie zgłoszone do inwentaryzacji geodezyjnej oraz za przewody inwentaryzowane uprzednio wykonawca niniejszej mapy nie ponosi odpowiedzialności.

Oświadczenie Geodety

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <h1>Oświadczenie Geodety</h1> | |
| <p>Zgodnie z art. 12b ust. 5a-6g ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych, których rezultaty zawiera operat techniczny przygotowany zlecony przez organ Służby Geodezji i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac.</p> | |
| <p>Nazwa organu Służby Geodezji i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac:</p> | <p>STAROSTA RACIBORSKI</p> |
| <p>Dane identyfikujące zgłoszenie prac:</p> | <p>P.2406.202.1.1215</p> |
| <p>Numer oraz data wystawienia geodezyjnego protokołu weryfikacji prac:</p> | <p>Protokół weryfikacji nr 1 z dnia 08.06.2021 r.</p> |
| <p>Wykonawca prac geodezyjnych:</p> | <p>GEOLUX</p> |
| <p>Kierownik prac geodezyjnych:</p> | <p>USTALILE GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE I BRP</p> |
| <p>Numer uprawnień zawodowych</p> | <p>Kolejność Wskazówek 97-206 Głęboka, Kód 14b</p> |
| <p>Kierownika prac geodezyjnych:</p> | <p>Tomasz Wiskulski</p> |
| <p>Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywnego oświadczenia</p> | <p>18480</p> |
| <p>Pieczęć i podpis</p> | <p>GEODETA UPRAWNIOWY</p> |
| <p>Pieczęć i podpis</p> | <p>Tomasz Wiskulski</p> |
| <p>Oświadczanie to jest równoważne z klauzulą urzędową, której wzór stanowi załącznik numer 5 do rozporządzenia Ministra administracji z 01/09/2014 z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.</p> | |



247:

UWAGA

Przed rozpoczęciem robót wyznaczyć punkty osnowy geodezyjnej. Roboty prowadzić w odległości min. 1,0m od tych punktów.

**ODLEGŁOŚCI POZIOME PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ
KANALIZACJI SANITARNEJ OD ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ
NAZIEMNYCH I PODZIEMNYCH**

- 0,8 m - od kabli energetycznych
- 1,0 m - od kabli teletechnicznych
- 1,5 m - od sieci wodociagowych
- 2,0 m - od słupów linii elektroenerg. i teletechn.

ZA ZGDONOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Grzegorz Bartnik
Nr upr.1.OD/2640/PBS/06
do proj. bez ograniczeń w spec. Instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych


LEGENDA

| | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | - zakres opracowania |
| | - proj. grawitacyjna kanalizacja sanitarna PVC lila typ S 200/5,9 SN 8 SDR 34 |
| | - proj. przyłącze sanitarne indywidualne PVC lila typ S 160/4,7 SN 8 SDR 34 |
| | - proj. ciśnieniowa kanalizacja sanitarna PE 100 RC PN 10 SDR 11 Ø 90x8,9 |
| | - proj. przepompownia ścieków sanitarnych DN 1200 mm |
| | - proj. studnia rewizyjna betonowa DN 1200 mm |
| | - proj. studnia rewizyjna PVC 425 |
| | - proj. studnia rozprężna PE DN 1000 |
| | - proj. studnia rewizyjna betonowa DN 1200 |
| | - proj. punk charakterystyczny przebiegu przewodu ciśnieniowego kanalizacji sanitarnej Ø 90 |
| | - istn. granice działek ewidencyjnych |
| | - istn. krawędź jezdni/ pobocza |
| | - istn. sieci wodociągowe |
| | - istn. odcinki kanalizacyjne |
| | - istn. sieci teletechniczne |
| | - istn. sieci energetyczne |

760

178

- numery działek zajęte pod przedmiotową inwestycję w zakresie wniosków o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji
- numery działek do których zostało zaprojektowane indywidualne przyłącze sanitarne

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  AP PROJEKT <small>Pawel Broszkiewicz</small> Pawel Broszkiewicz AP project 97-500 Radomsko ul. Marii Dąbrowskiej 104B | NIP 772 234 82 07 REGON 369611746 kom. +48-509-570-987 | | |
| | | | |
| TEMAT | ADRES BUDOWY | 42-165 LIPIE, m. ZIMNOWODA, OSRĘB 0019 ZIMNOWODA, DZIAŁKA NUMER EW. 1/41, 1/43/1, 1/43/2, 1/45, 1/77, 178, 180/3, 180/4, 760, 761, 762, 778 | |
| ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZIMNOWODA GM. LIPIE | | | |
| NAZWA RYSUNKU | SKALA | DATA | NR RYSUNKU |
| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PRZEPOMPOWANIA PP1 | 1:500 | 11. 2021 R. | 3 |
| PROJEKTANT | NR UPRAWNIENI | PODPIS | |
| <i>mgr inż. Grzegorz Bartnik</i> | upr. bud. nr LOD/2840/PBS/19 do proj. w spec. instalacyjnej bez ograniczeń | | |
| SPRAWDZAJĄCY | NR UPRAWNIENI | PODPIS | |
| <i>mgr inż. Kamili Woźnicz</i> | upr. bud. nr LOD/3907/PWBS/19 do proj. w spec. instalacyjnej bez ograniczeń | | |
| ASYSTENT | NR UPRAWNIENI | PODPIS | |
| <i>mgr inż. Paweł Broszkiewicz</i> | | | |