

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BOISKO WIELOFUNKCYJNE					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR-W 2-01 d.1 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR-W 2-01 d.1 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR-W 2-01 d.1 0103-06	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR-W 2-01 d.1 0105-06	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR-W 2-01 d.1 0103-05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR-W 2-01 d.1 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR-W 2-01 d.1 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR-W 2-01 d.1 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR-W 2-01 d.1 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR-W 2-01 d.1 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 2-01 d.1 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR-W 2-01 d.1 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR-W 2-01 d.1 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
		$0.75*0.75*0.75*2+0.65*0.65*0.65*3+0.55*0.55*0.55*4+0.45*0.45*0.45*3+0.35*0.35*0.35*2+0.25*0.25*0.25*2$	mp	2.724	
				RAZEM	2.724
14	KNR-W 2-01 d.1 0110-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	mp		
		$(0.75*0.75*0.75*2+0.65*0.65*0.65*3+0.55*0.55*0.55*4+0.45*0.45*0.45*3+0.35*0.35*0.35*2+0.25*0.25*0.25*2)*8$	mp	21.788	
				RAZEM	21.788
15	KNR-W 2-01 d.1 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		$(0.75*0.75*0.75*2+0.65*0.65*0.65*3+0.55*0.55*0.55*4+0.45*0.45*0.45*3+0.35*0.35*0.35*2+0.25*0.25*0.25*2)*12$	mp	32.682	
				RAZEM	32.682
16	KNR-W 2-01 d.1 0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem	m ²		
		$(0.75*0.75*2+0.65*0.65*3+0.55*0.55*4+0.45*0.45*3+0.35*0.35*2+0.25*0.25*2)*4*4$	m ²	73.280	
				RAZEM	73.280
17	KNR-W 2-01 d.1 0108-04	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
		25.0*1.2/10000	ha	0.003	
				RAZEM	0.003

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	d.1 wycena indywidualna	USUNIĘCIE I UTYLIZACJA OPON	szt.		
			100	szt.	100.000
				RAZEM	100.000
19	d.1 KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
			35.0*2+0.7	m	70.700
				RAZEM	70.700
20	d.1 KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
			35.0*0.7	m ²	24.500
				RAZEM	24.500
21	d.1 KNR-W 4-01 1305-01 analogia	DEMONTAŻ SŁUPKÓW DO SIATKÓWKI I WIEŻY DO KOSZYKÓWKI	szt.		
			2+3	szt.	5.000
				RAZEM	5.000
22	d.1 KNR-W 4-01 1306-01 analogia	DEMONTAŻ BRAMEK Krotność = 4	szt.		
			2	szt.	2.000
				RAZEM	2.000
23	d.1 KNR-W 4-01 0212-03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
			0.6*0.6*0.8+0.4*0.4*0.6*2+0.3*0.3*0.4*4*2	m ³	0.768
				RAZEM	0.768
24	d.1 KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odległość 1 km	m ³		
			70.7*0.08*0.3+24.5*0.06+0.768+0.1*0.1*3.0*13	m ³	4.325
				RAZEM	4.325
25	d.1 KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
			Krotność = 9 70.7*0.08*0.3+24.5*0.06+0.768+0.1*0.1*3.0*13	m ³	4.325
				RAZEM	4.325
2		CIĄGI PIESZE			
26	d.2 KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
			827.6	m ²	827.600
				RAZEM	827.600
27	d.2 KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
			827.6	m ²	827.600
				RAZEM	827.600
28	d.2 KNR 2-31 0401-05	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. I-II	m		
			44.43+44.0+14.73+4.0+54.25+16.78+6.0-8.0	m	176.190
				RAZEM	176.190
29	d.2 KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
			(44.43+44.0+14.73+4.0+54.25+16.78+6.0-8.0)*0.3*0.3	m ³	15.857
				RAZEM	15.857
30	d.2 KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			44.43+44.0+14.73+4.0+54.25+16.78+6.0-8.0	m	176.190
				RAZEM	176.190
31	d.2 KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 8-16mm o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
			827.6	m ²	827.600
				RAZEM	827.600
32	d.2 KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
			Krotność = 7 827.6	m ²	827.600
				RAZEM	827.600
33	d.2 KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
			827.6	m ²	827.600
				RAZEM	827.600
3		ZIELEŃ, UZUPEŁNIENIE TRAWY			
34	d.3 KNR 2-21 0218-03 analogia	Mechaniczne zebranie warstwy ziemi spycharkami na terenie płaskim	m ³		
			796.9*0.05	m ³	39.845

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	39.845
35	KNR 4-04 d.3 1103-04 analogia	koszt dowozu humusu 796.9*0.05	m ³ m ³	 39.845	
				RAZEM	39.845
36	KNR 2-21 d.3 0218-03 analogia	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim. Humusowanie terenów średnia grubość warstwy 5 cm 796.9*0.05	m ³ m ³	 39.845	
				RAZEM	39.845
37	KNR 2-21 d.3 0411-01	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. III z uzupełnieniem gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 5 cm 796.9	m ² m ²	 796.900	
				RAZEM	796.900
38	KNR 2-21 d.3 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 796.9	m ² m ²	 796.900	
				RAZEM	796.900
4		BIEŻNIA, SKOK W DAL			
39	KNR 2-31 d.4 0401-05	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. I-II (13.45+17.35)*2*3.14+33.1*4+(8.0+3.0)*2+8.75	m m	 356.574	
				RAZEM	356.574
40	KNR 2-31 d.4 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła [(13.45+17.35)*2*3.14+33.1*4+(8.0+3.0)*2+8.75]*0.3*0.3	m ³ m ³	 32.092	
				RAZEM	32.092
41	KNR 2-31 d.4 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (13.45+17.35)*2*3.14+33.1*4+(8.0+3.0)*2+8.75	m m	 356.574	
				RAZEM	356.574
42	KNR 2-31 d.4 0407-07	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 20 m (13.45+17.35)*2*3.14	m m	 193.424	
				RAZEM	193.424
43	KNR 2-21 d.4 0218-03 analogia	Mechaniczne zebranie warstwy ziemi spycharkami na terenie płaskim 666.2*0.05	m ³ m ³	 33.310	
				RAZEM	33.310
44	KNR 4-04 d.4 1103-04 analogia	koszt dowozu humusu 666.2*0.05	m ³ m ³	 33.310	
				RAZEM	33.310
45	KNR 2-21 d.4 0218-03 analogia	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim. Humusowanie terenów średnia grubość warstwy 5 cm 666.2*0.05	m ³ m ³	 33.310	
				RAZEM	33.310
46	KNR 2-21 d.4 0411-01	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. III z uzupełnieniem gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 5 cm 666.2	m ² m ²	 666.200	
				RAZEM	666.200
47	KNR 2-21 d.4 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 666.2	m ² m ²	 666.200	
				RAZEM	666.200
5		BOISKO			
48	KNR 2-31 d.5 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 1060.4	m ² m ²	 1060.400	
				RAZEM	1060.400
49	KNR 2-31 d.5 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3 1060.4	m ² m ²	 1060.400	
				RAZEM	1060.400
50	KNR 2-31 d.5 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1060.4	m ² m ²	 1060.400	
				RAZEM	1060.400
51	KNR 9-11 d.5 0101-02	Wzmocnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym 1060.4	m ² m ²	 1060.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1060.400
52	KNR 2-23 d.5 0104-01	Podbudowa drenażowa z kruszywa kamiennego - frakcja 8-31,5 warstwa dolna o grubości 15 cm 1060.4	m ² m ²	 1060.400	
				RAZEM	1060.400
53	KNR 2-23 d.5 0104-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna dodatek za każdy 1 cm Krotność = 5 1060.4	m ² m ²	 1060.400	
				RAZEM	1060.400
54	KNR 2-23 d.5 0104-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - frakcja 31,5-63, warstwa górna o grubości 5 cm 1060.4	m ² m ²	 1060.400	
				RAZEM	1060.400
55	KNR 2-23 d.5 0104-04	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna dodatek za każdy 1 cm Krotność = 5 1060.4	m ² m ²	 1060.400	
				RAZEM	1060.400
56	KNNR 6 d.5 0112-05 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 5 cm Krotność = 0.5 1060.4	m ² m ²	 1060.400	
				RAZEM	1060.400
57	KNR 2-31 d.5 0401-05	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. I-II (24.1+44.1)*2	m m	 136.400	
				RAZEM	136.400
58	KNR 2-31 d.5 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła (24.1+44.1)*2*0.3*0.3	m ³ m ³	 12.276	
				RAZEM	12.276
59	KNR 2-31 d.5 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (24.1+44.1)*2	m m	 136.400	
				RAZEM	136.400
60	KNR AT-03 d.5 0301-01 analiza indywidualna	Wykonanie nawierzchni boiska. Nawierzchnia POLIURETANOWA ELASTYCZNA WARSTWA PODKŁADOWA TYPU ET, o gr. 35mm - szczegóły układania wg wytycznych producenta 1060.4	m ² m ²	 1060.400	
				RAZEM	1060.400
61	KNR AT-03 d.5 0302-01 analiza indywidualna	Wykonanie nawierzchni boiska. Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa grub. 8+8mm - szczegóły układania wg wytycznych producenta - UWAGA NALEŻY PRZYKRYĆ RÓWNIEŻ KRAWĘŻNIK, różne kolory 1060.4	m ² m ²	 1060.400	
				RAZEM	1060.400
62	d.5 wycena indywidualna	Malowanie lini boisk - wytyczne producenta 1060.4	m ² m ²	 1060.400	
				RAZEM	1060.400
6		ODWODNIENIE			
63	KNR-W 2-01 d.6 0217-02	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III o objętości do 1.50 m3/m $9*31.0*0.6*(0.3+0.54)/2$	m ³ m ³	 70.308	
				RAZEM	70.308
64	KNR-W 2-01 d.6 0217-14	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III $44.0*1.0*(0.3+0.7)/2$	m ³ m ³	 22.000	
				RAZEM	22.000
65	KNR 9-11 d.6 0301-01 analogia	Wykonanie drenażu korytkowego z owinięciem geowłókniną, o przekroju rowka drenażowego 40 x 60 cm 31.0*9	m m	 279.000	
				RAZEM	279.000
66	KNR 9-11 d.6 0301-03	Wykonanie drenażu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności z owinięciem geowłókniną, o przekroju rowka drenażowego 40 x 100 cm 44.0	m m	 44.000	
				RAZEM	44.000
67	KNR-W 2-01 d.6 0222-01 analogia	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III $9*31.0*0.6*(0.3+0.54)/2+44.0*1.0*(0.3+0.7)/2$	m ³ m ³	 92.308	
				RAZEM	92.308
7		PIŁKOCHWYTY			

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68	KNR 2-01 d.7 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) 14*1.2*0.5*0.5/0.2	dół. dół.	21.000	
				RAZEM	21.000
69	KNR 2-23 d.7 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 14*0.5*0.5*1.2	m ³ m ³	4.200	
				RAZEM	4.200
70	KNR 2-23 d.7 0401-01 analogia	Piłkochwyty wysokości do 3.0 m 19.0*2	m m	38.000	
				RAZEM	38.000
71	KNR 2-23 d.7 0401-02 analogia	Piłkochwyty, za każdy 1m wysokości powyżej 3.0 m Krotność = 3 19.0*2	m m	38.000	
				RAZEM	38.000
8		OGRODZENIE			
72	KNR 2-01 d.8 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) 3	dół. dół.	3.000	
				RAZEM	3.000
73	KNR 2-23 d.8 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 0.3*0.3*0.6*3	m ³ m ³	0.162	
				RAZEM	0.162
74	KNR-W 2-25 d.8 0307-03 analogia	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 1.5*4.0	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
75	KNR-W 2-25 d.8 0307-01 analogia	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa 1.5*4.0	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
76	KNR 2-23 d.8 0402-04 analogia	Furtka o wym. 100x200 cm z boku przesła ogrodzenia kortów tenisowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9		WYPOSAŻENIE BOISK			
77	KNR 2-01 d.9 0312-10 analogia	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) 0.5*1.5*4/0.2	dół. dół.	15.000	
				RAZEM	15.000
78	KNR 2-01 d.9 0312-10 analogia	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) 2*1.2*0.5*0.5/0.2	dół. dół.	3.000	
				RAZEM	3.000
79	KNR 2-01 d.9 0312-10 analogia	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) 1.2*0.8*1.0*2/0.2	dół. dół.	9.600	
				RAZEM	9.600
80	KNR 2-23 d.9 0308-03 analogia	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.6 m3 0.8*1.0*1.2*2/0.6	m ³ m ³	3.200	
				RAZEM	3.200
81	KNR 2-23 d.9 0308-03 analogia	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.6 m3 0.5*1.5*0.8*4*1.5	m ³ m ³	3.600	
				RAZEM	3.600
82	KNR 2-23 d.9 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 2*0.5*0.5*1.2	m ³ m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
83	KNR 2-23 d.9 0309-02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84	KNR 2-23 d.9 0309-03	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady do piłki ręcznej i nożnej	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
85	KNR 2-23 d.9 0309-01	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do słupów koszykówki	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
86	KNR 2-23 d.9 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojaków do siatkówki. Słupki do siatkówki metalowe, regulowane z mechanizmem naciągowym, siatka całosezonowa	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
87	KNR 2-23 d.9 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojaków metalowych do koszykówki. Stojak do koszykówki, z tablicą, z siatką, obręcz uchylna	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
88	KNR 2-23 d.9 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek metalowych z siatką całoroczną do piłki ręcznej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
89	KNR 2-23 d.9 0310-06 analogia	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek metalowych z siatką całoroczną do piłki nożnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10		MAŁA ARCHITEKTURA			
90	d.10 wycena indywidualna	ŁAWKI DOSTAWA I MONTAŻ,	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
91	d.10 wycena indywidualna	KOSZ NAŚMIECI, DOSTAWA I MONTAŻ,	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
92	d.10 wycena indywidualna	TABLICA INFORMACYJNA I REGULAMIN, DOSTAWA I MONTAŻ,	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000